

collador

Kleber

Risse und Fugen dauerhaft verbinden

Baudokumentation

Mit collador wurden schon verschiedene heikle Systemlösungen optimal gelöst

Bell AG Zelgmatte 1 6144 Zell LU

Pouletschlachthof verkleben von Kunstharzbelag auf Keramikbelag 1984.. Die Rutschfestigkeit der Keramikoberfläche war nicht mehr gewährleistet. Der Untergrund war stark verfettet. Die Arbeiten mussten bei laufendem Betrieb ausgeführt werden, ohne grosse Störungen zu Verursachen. Alternative wäre gewesen den Plattenbelag und den mit Fett kontaminierten Estrich zu ersetzen.



Stefes Industriestrasse 9492 Eschen

Produktionsbetrieb von Agrochemikalien bei dem die Geschossdecken für den reinen Produktionsbetrieb dimensioniert wurden. Die Produktion erreichte das Maximum der möglichen Leistung, bei der auch mehr Zwischenlager notwendig wurden. Diese zusätzliche Belastung überforderte die Statische Konstruktion. Konstruktionsaufbau: Stahlskelettbau mit Holribbleche auf denselben ein Weichpavatex und eine armierte Decke. Durch die Ueberbelastung zerbröselte die Decke und es entstanden Risse.

Die Temporäre Sanierung um den 24h Betrieb aufrecht zu erhalten. Musste die Decke mit collador verharzt werden und mit Gewebe vollflächig Laminiert werden.



